

## Výkaz výmer

Obecný úrad Vysoká pri Morave

### Zateplenie - Obvodové steny

č.	popis činnosti	počet m.j.
	Očistenie a úprava fasády	770
	Vyspravenie cca 15% plochy fasády	116
	Zakrývanie okien a dverí	65
a	Kontaktný zatepovací systém, hr. 105 mm, EPS 70	600
a1	Kontaktný zatepovací systém, hr. 35 mm, EPS 70	70
b	Kontaktný zatepovací systém, NOBASIL FKD hr. 105 mm	100
st	Omiетка silikátová škrabaná hr. 2mm, sieťka a lepidlo	70
K1	Výmena parapetných plechov l= 0,60 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	3
	Výmena parapetných plechov l= 0,70 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	4
	Výmena parapetných plechov l= 1,00 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	6
	Výmena parapetných plechov l= 1,50 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	7
	Výmena parapetných plechov l= 1,55 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	2
	Výmena parapetných plechov l= 1,70 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	2
	Výmena parapetných plechov l= 1,90 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	3
	Výmena parapetných plechov l= 2,15 m, hr. 0,6 mm, R.Š. 350 mm	4
K2	Príponka, R.Š 230 mm	110
K3	Oplechovanie čela balkóna R.Š 360 mm, l=9,7 m	1
	Oplechovanie čela terasy R.Š 360 mm, l=10,1 m	1
K4	Oplechovanie balkón. dverí R.Š 135 mm, l=0,9 m	1
	Oplechovanie terasových dverí R.Š 135 mm, l=2,0 m	2
K5	Dažďový žlab ( vrátane hákov, ...)	100
K6	Dažďový zvod ( vrátane objímok, kolien, ... )	35
	Búranie sokla	50
	Silikónové tesnenie okien, dverí	250
	D+M Bleskozvodu + R.S.	1
	Doplňujúce práce na fasáde - dvierka el. skriniek, čísla domu, zvonček, schránka, ..	1
d1	Nový hliníkový prvok - vchodové dvere ( 1,55m x 2,5m )	1
d2	Nový hliníkový prvok - dvere - hospodárska časť, terasa ( 0,9 m x 2,1m )	6
d3	Nový hliníkový prvok - dvere - svadobná m. ( 1,20m x 2,1m )	1
o1	Nový plastový prvok - okná terasa ( 0,70m x 0,50m )	4
o2	Nový plastový prvok - okná ( 1,00m x 0,45m )	4
o3	Nový plastový prvok - orgán, sklad ( 1,00m x 1,25m )	2
o4	Nový plastový prvok - zasadačka ( 1,50m x 2,1m )	7
o5	Nový plastový prvok - okná terasa ( 1,55m x 1,45m )	1
o6	Nový plastový prvok - okná terasa ( 1,70m x 1,50m )	2
o7	Nový plastový prvok - svadobná miestnosť ( 1,90m x 1,6m )	3
hb	Nový kovový prvok - brána ( 3,5m x 3,5m )	1
	Lešenie ( montáž + demontáž + prenájom )	740

### Zateplenie - cena spolu

#### strecha - obecný úrad

č.	popis činnosti	počet m.j.
	Demontáž krytiny eternit s odvozom na skládku ( 200m2)	1
	Vyspravenie komínových telies	1
	Poistná hydroizolácia - Tivek	200
	Keramická kritina ( vrátane láty, kontralaty, kotviaci materiál )	200
	Zateplenie strechy pol.EPS 100 hr.2x80mm, OSB dosky - záklop	125

### **strecha - dvorná časť**

<b>č.</b>	<b>popis činnosti</b>	<b>počet m.j.</b>
	Demontáž krytiny plechovej	200
	D+M novej plechovej krytiny	200
	Drevený záklop + tepelná izolácia 2x80mm	170

### **balkón**

<b>č.</b>	<b>popis činnosti</b>	<b>počet m.j.</b>
	Demontáž dlažby, vrstiev po ŽB dosku	7,10
	Demontáž soklu	6,20
	Stierková hydroizolácia, vodná disperzia na báze cementu	8,00
	Tepelná izolácia XPS hr. 50mm	7,10
	Betónová mazanina v spáde 30-50mm	7,10
	keramická dlažba mrazuvzdorná + lepidlo	7,10
	sokel - keramická dlažba mrazuvzdorná	6,20
	D+M - Zábradlie balkónu - výška 1100mm	8,50

### **terasa**

<b>č.</b>	<b>popis činnosti</b>	<b>počet m.j.</b>
	Demontáž dlažby, vrstiev po ŽB dosku	26
	Demontáž soklu	13
	Tepelná izolácia XPS hr. 50mm	26
	Stierková hydroizolácia, vodná disperzia na báze cementu	29
	Betónová mazanina v spáde 30-50mm	26
	keramická dlažba mrazuvzdorná + lepidlo	26
	sokel - keramická dlažba mrazuvzdorná	13
	D+M - Zábradlie balkónu - výška 1100mm	11,5

m.j
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m
m
m2
m'
sub.
sub.
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
m2

m.j
súbor
ks
m2
m2
m2

m.j
m2
m2
m2

m.j
m2
m'
m2
m2
m2
m2
m'
m'

m.j
m2
m'
m2
m2
m2
m2
m'
m'