

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava komunikácií v obci Vysoká pri Morave

Objekt: Hraničiarska, Námestie Antona Kadnara, Krížna, Staničná

Objednáateľ : Obec Vysoká pri Morave

Zhotoviteľ:

Spracoval: Kuklovský

Miesto:

Dátum: 14.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,,hr.50 mm(0,127t)	m2	4 002,000		
---	-----------	---	----	-----------	--	--

5 Komunikácie

2	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	4 002,000		
3	577141212	Betón asfaltový l.tr. strednozrnný AC 11 O, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4 002,000		

8 Rúrové vedenie

4	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	11,000		
5	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	914812111	Montáž a demontáž dočasného dopravného značenia	ks	10,000		
7	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	60,000		
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny na skládku na vzdialenosť do 15 km	t	500,000		

VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

VRN04 Projektové práce

9	000400021	Vyhotovenie a schválenie projektovej dokumentácie pre DDZ	ks	1,000		
---	-----------	---	----	-------	--	--

Celkom